



JJ Serviços e Assistência

JJ Serviços e Assistência

CNPJ 50.606.749/0001-55

Contato: (35) 98844-3618 - Email: jjservicos09@gmail.com

ORÇAMENTO

Solicitante: Fundecc - Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural

Local do serviço – Campus Universitário, N° S/N - Caixa Postal 3037, Centro, Lavras, Minas Gerais, CEP: 37200900 –

Descrição dos Serviços

1. Manutenção – Casa de Vegetação Climatizada

1.1 Características da Estrutura

- Casa de vegetação climatizada composta por:
 - Dois módulos longitudinais:
 - Dimensões: 22,0 m (comprimento) x 6,5 m (largura)
 - Largura total: 13,0 m
- **Teto:**
 - 2 módulos de 22,0 m x 6,5 m
 - Altura: 1,50 m cada
- **Paredes laterais:**
 - Altura: 2,80 m
- **Antecâmara:**
 - Dimensões: 3,20 m (largura) x 3,70 m (comprimento)
 - Parede do vão no início do teto: 2,80 m de altura
 - Teto:
 - 3,20 m x 3,70 m
 - Altura: 1,00 m
- **Sistema de refrigeração:**
 - Placas evaporativas com argila expandida
 - Dimensões: 1,10 m (altura) x 13,0 m (largura)
 - Compostas por 3 camadas
 -

1.2 Descrição dos Serviços

1.2.1 Estrutura e Cobertura

- Remoção e instalação de:
 - 180,0 m² de placas de policarbonato cristal 10 mm nas paredes laterais
- Substituição do teto com:
 - Instalação de filme difusor de luz 150 micras
 - Sistema de filme duplo com circulação de ar entre as camadas

1.2.2 Sistema Elétrico e Ventilação

- Manutenção do painel eletrônico:
 - Limpeza geral
 - Reparo e/ou substituição de peças danificadas
- Manutenção do motor do sistema de insuflação de ar (entre os filmes do teto)
- Manutenção dos dois exaustores:
 - Troca de correias

- Substituição de peças danificadas

1.2.3 Antecâmara

- Substituição do filme leitoso do teto
- Remoção e instalação de:
 - 28,3 m² de placas de policarbonato cristal 10 mm nas paredes laterais

1.2.4 Sistema de Resfriamento

- Manutenção geral do sistema de placas evaporativas
- Substituição total da argila expandida das placas

Valor total: R\$ 78.550,00

2. Conserto e Manutenção de Estufa Telada I

2.1 Características da Estufa

- Dimensões: 18,0 m x 10,0 m (Unidade 1)
- Fechamento com tela antiafídica
- Teto:
 - 18,0 m de comprimento
 - 2,50 m de altura
 -

2.2 Descrição dos Serviços

2.2.1 Cobertura e Sombreamento

- Remoção e instalação no teto de:
 - Filme difusor de luz 150 micras
- Instalação de:
 - Cortina de sombreamento (18,0 m x 10,0 m)

2.2.2 Estrutura para Tela Antiafídica

- Construção de:
 - 56 metros lineares de mureta (20 cm de altura)
- Instalação de:
 - 150 metros de perfil de alumínio para fixação da tela
- Substituição de:
 - 202 m² de tela antiafídica 50 mesh

2.2.3 Acesso

- Confeção e instalação de:
 - 1 porta com duas abas em metalon (2,10 m x 1,50 m)
 -

Quantidade: 1 unidade

Valor total: R\$ 19.600,00

3. Manutenção em Estufa – Estufa Telada II

3.1 Características da Estufa

- Dimensões: 15,0 m x 10,0 m (Unidade 2)
- Teto:
 - 15,0 m x 2,50 m
 -

3.2 Descrição dos Serviços

3.2.1 Sombreamento

- Instalação de:
 - Cortina de sombreamento (15,0 m x 10,0 m)

3.2.2 Estrutura para Tela Antiafídica

- Construção de:
 - 50 metros lineares de mureta (20 cm de altura)
- Instalação de:
 - 138 metros de perfil de alumínio
- Substituição de:
 - 180 m² de tela antiafídica 50 mesh

3.2.3 Acesso

- Confecção e instalação de:
 - 1 porta com duas abas em metalon (2,10 m x 1,50 m)

Valor total: R\$ 18.900,00

Resumo Financeiro

- Casa de Vegetação Climatizada: **R\$ 78.550,00**
- Estufa Telada I (18 x 10 m): **R\$ 19.600,00**
- Estufa Telada II (15 x 10 m): **R\$ 18.900,00**

Valor total da proposta: R\$ 117.050,00

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, a prestação dos serviços, na forma prevista no Edital, pelo valor global de **Cento e dezessete mil e cinquenta reais**.


Validade da proposta: 60 dias

Garantia: nos termos do Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Seleção Pública nº 13/2026.

Condições de pagamento: transferência bancária, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da apresentação da respectiva nota fiscal, emitida em consonância com a legislação aplicável e atestada pelo Coordenador do Projeto.

Declaramos, ainda, que no preço proposto estão inclusos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão de obra, impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto da Seleção Pública nº 13/2026.

Dados bancários: Banco do Brasil, AG: [REDACTED] C/C [REDACTED], Jean Junior Arantes



Representante Legal da Empresa

Lavras-MG, 19 de março de 2026.