

**PROPOSTA DE PREÇOS
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 38/2026**

Razão Social/CNPJ: Alessandra Roberta Thomazini Cerantola ME
CNPJ: 08.819.017/0001-87
Av. Paulista, 519, Jd. Paulista
Telefone: (16) 3376-1199
E-mail: vendas@saocarlosgases.com.br

À Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC

Prezados Senhores,

Em atenção ao Edital de Seleção Pública em referência, apresentamos proposta para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de obra de adequação do laboratório utilizado na pesquisa, conforme descrito abaixo:

OBRA: ABRIGO DE GASES - ECOLOGIA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 38/2026
B.D.I. 20,34%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA – COM VALOR DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

Item	Código	Banco	Descrição	Unit	Qtde	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M.O.	MAT	Total	M.O.	MAT.	Total	
1			ABRIGO DE GASES									37761,00	100%
1.1			SERVIÇOS INICIAIS									390,26	1,03
1.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL	M2	8	4,20	3,80	1,25	5,05	30,40	10,03	40,43	0,11
1.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL - GABARITO E TABUAS	M	3,4	85,5	45,00	57,89	102,89	153,00	196,83	349,83	0,93
1.2			ESTRUTURA INFRA E SUPER									15385,31	40,74
1.2.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO	M3	2	600	264,07	457,97	722,04	528,14	915,94	1444,08	3,82
1.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO DE VALA E NIVELAMENTO	M3	5	75,5	65,00	25,86	90,86	325,00	129,28	454,28	1,20
1.2.3	ED-8496	SETOP	CONCRETO ESTRUTURAL	M3	4,6	520,3	95,50	530,63	626,13	439,30	2440,89	2880,19	7,63
1.2.4	ED-8471	SETOP	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO	M2	48,9	61,23	35,39	38,29	73,68	1730,57	1872,59	3603,16	9,54
1.2.5	ED-48298	SETOP	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO	KG	359,2	15,2	3,70	14,59	18,29	1329,04	5241,33	6570,37	17,40
1.2.6	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRAR	M3	2	180	80,50	136,11	216,61	161,00	272,22	433,22	1,15
1.3			ALVENARIA									9996,64	26,47
1.3.1	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2	31,95	150	49,33	131,18	180,51	1576,09	4191,20	5767,29	15,27
1.3.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	M2	63,9	5	3,80	2,22	6,02	242,82	141,67	384,49	1,02
1.3.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA REBOQUE EM ALVENARIA	M2	63,9	50	30,00	30,17	60,17	1917,00	1927,86	3844,86	10,18
1.4			ESQUADRIAS									5563,68	14,73
1.4.1	ED-50986	SETOP	PORTAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, CADEADO E PINTURA	M2	11	420,3	285,77	220,02	505,79	3143,47	2420,21	5563,68	14,73
1.5			PINTURA									2026,60	5,37
1.5.1	ED-50497	SETOP	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTEEM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS 92) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	M3	15,45	30,2	15,20	21,14	36,34	234,84	326,65	561,49	1,49
1.5.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	M2	69,57	5	2,50	3,52	6,02	173,93	244,68	418,60	1,11
1.5.3	104642	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	M2	69,57	12,5	6,50	8,54	15,04	452,21	594,30	1046,51	2,77
1.6			PISO									818,79	2,17
1.6.1	ED-9319	SETOP	PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15 MPA, COM TELA SOLDADA NERVURARDA TIPO Q 61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM	M2	5,67	120	70,20	74,21	144,41	398,03	420,76	818,79	2,17
1.7			DIVERSOS									1438,50	3,81
1.7.1	IIO-COM-005	SETOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	500	0,00	601,70	601,70	0,00	601,70	601,70	1,59
1.7.2	ED-16350	SETOP	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO DE OBRA	MÊS	1	650	0,00	782,21	782,21	0,00	782,21	782,21	2,07
1.7.3	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL	M2	5,67	8	6,00	3,63	9,63	34,02	20,57	54,59	0,14
1.8			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									2141,21	5,67
1.8.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL	H	27	65,9	60,20	19,10	79,30	1625,40	515,81	2141,21	5,67
Totais->							14494,26	23266,74	37761,00	100,00			

Total sem BDI 31378,60
Total do BDI 6382,40
Total Geral 37761,00

OBRA: INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 38/2026

B.D.I. 0,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA – COM VALOR DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

Item	Código	Banco	Descrição	Unit	Qtde	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M.O.	MAT	Total	M.O.	MAT.	Total	
1			REDE DISTRIBUIÇÃO DE GASES									38132,27	100,00
1.1	JFLA-PIN-00	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L 1/4" OD	MT	60	144,8	45,5	99,3	144,8	2730,00	5958,00	8688,00	22,78
1.2	JFLA-PIN-01	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO FLEXÍVEL METÁLICO CORRUGADO, PASSO FECHADO, EM AÇO INOXIDÁVEL 250 BAR 1/4" NPTF CURVO X 1/4" NPTM RETO C/ CABO DE SEGURANÇA	UNID	3	485,29	25,50	459,79	485,29	76,50	1379,37	1455,87	3,82
1.3	JFLA-PIN-01	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONECTORES P/ CILINDRO (PINO+PORCA)	UNID	3	168,5	13,50	155,00	168,5	40,50	465,00	505,50	1,33
1.4	JFLA-PIN-01	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES P/ CILINDRO EM AÇO PERSONALIZADO C/ CORRENTES	UNID	3	160,2	10,20	150,00	160,2	30,60	450,00	480,60	1,26
1.5	JFLA-PIN-00	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA BIPARTIDO EM ABS P/ TUBO 1/4" C/ PARAFUSOS E TRILHOS	UNID	30	35,3	4,80	30,50	35,3	144,00	915,00	1059,00	2,78
1.6	JFL-PIN-013	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA EM ALUMÍNIO DE IDENTIFICAÇÃO (CENTRAL DE GASES E REGULADORES DE POSTO)	UNID	3	40,7	10,20	30,50	40,7	30,60	91,50	122,10	0,32
1.7	JFLA-PIN-00	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRAL MANUAL SIMPLES 1+0 C/ SISTEMA DE PURGA, INTEGRADO COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, CORPO EM LATÃO NIQUELADO, DIAFRAGMA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEDE EE SELOS EM PTFE, FILTROS EM BRONZE, MANOPLAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE 1/4"	UNID	3	4470,8	250,47	4220,33	4470,8	751,41	12660,99	13412,40	35,17
1.8	JFLA-PIN-01	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE POSTO (VÁLVULA P/ CONTROLE DE PRESSÃO)	UNID	4	1782,6	42,20	1740,40	1782,6	168,80	6961,60	7130,40	18,70
1.9	JFL-PIN-014	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONEC. UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 316L 1/4" OD	UNID	12	209,7	20,50	189,20	209,7	246,00	2270,40	2516,40	6,60
1.10	JFLA-PIN-01	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL 316L 1/4" OD	UNID	4	519,9	20,50	499,40	519,9	82,00	1997,60	2079,60	5,45
1.11	38.22.120	CPPOS/CDH	ELETROCALHA PERFURADA GALV. 150X100MM	MT	4	170,6	50,60	120,00	170,6	202,40	480,00	682,40	1,79
Totais->										4502,81	33629,46	38132,27	

Total sem BDI 38132,27
Total do BDI 0
Total Geral 38132,27

OBRA: INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 38/2026

B.D.I. 0,0%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total por Etapa	30 dias	60 dias	90 dias
1	ABRIGO DE GASES	100% 37761,00	44,38% 16758,33	34,85% 13159,71	20,77% 7842,96
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100% 390,26	100,00% 390,26		
1.2	ESTRUTURA INFRA E SUPER	100% 15385,31	100,00% 15385,31		
1.3	ALVENARIA	100% 9996,64		100,00% 9996,64	
1.4	ESQUADRIAS	100% 5563,68		50,00% 2781,84	50,00% 2781,84
1.5	PINTURA	100% 2026,60			100,00% 2026,60
1.6	PISO	100% 818,79			100,00% 818,79
1.7	DIVERSOS	100% 1438,50	30,00% 431,55	30,00% 431,55	40,00% 575,40
1.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100% 2141,22	44,68% 956,70	34,49% 738,51	20,83% 446,02

Porcentagem 44,38% 34,85% 20,77%
Custo 17163,82 13948,54 6648,65
Porcentagem Acumulado 44,38% 79,23% 100,00%
Custo Acumulado 17163,82 31112,35 37761,00

OBRA: INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 38/2026

B.D.I. 0,0%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total por Etapa	30 dias	60 dias	90 dias
1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES	100% 38132,27	33,00% 12583,65	33,00% 12583,65	34,00% 12964,97
Porcentagem			33,00%	33,00%	34,00%
Custo			12583,65	12583,65	12964,97
Porcentagem Acumulado			33,00%	66,00%	100,00%
Custo Acumulado			12583,65	25167,30	38132,27

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, a prestação dos serviços, na forma prevista no Edital, pelo valor global de **R\$ 75.893,27 (Setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos)**.

Validade da proposta: 90 dias;

Garantia: 12 meses;

Condições de pagamento: transferência bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva nota fiscal, emitida em consonância com a legislação aplicável e atestada pelo Coordenador do Projeto.

Dados bancários:

CNPJ: 08.819.017/0001-87

PIX: 08819017000187

Declaramos, ainda, que no preço proposto estão inclusos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão de obra, impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto da Seleção Pública nº 38/2026.

São Carlos, 26 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
 ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOL
Data: 27/08/2026 08:06:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alessandra Roberta Thomazini Cerantola ME
CNPJ: 08.819.017/0001-87
São Carlos Gases

Alessandra Roberta Thomazini Cerantola
CPF: [REDACTED]